



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 001/2025	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MAXIMILIANO DE ALMEIDA -RS	<b>BDI 1</b> 23,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS</b>										
<b>1.</b>			<b>REFORMA - PINTURAS PISO PAREDE E TETO UBS INTERNAS</b>					-	<b>45.118,78</b>	
<b>1.1.</b>								-	<b>45.118,78</b>	
1.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,00	19,58	BDI 1	24,19	1.209,50	RA
1.1.2.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	713,00	3,17	BDI 1	3,92	2.794,96	RA
1.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	713,00	11,12	BDI 1	13,74	9.796,62	RA
1.1.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	321,57	4,70	BDI 1	5,81	1.868,32	RA
1.1.5.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	321,57	12,31	BDI 1	15,21	4.891,08	RA
1.1.6.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	321,57	55,99	BDI 1	69,16	22.239,78	RA
1.1.7.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	321,57	5,84	BDI 1	7,21	2.318,52	RA

RECURSO

←

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXIMILIANO DE ALMEIDA -RS  
**Local**  
quarta-feira, 30 de abril de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ALCIR OSMAR GAMBETA  
**CREA/CAU:** ENGENHEIRO CIVIL  
**ART/RRT:** CREA RS 107539